Platrex

Afwerklaag voor tweelaagse bepleistering



Platrex is een traditioneel stukadoorsgips te gebruiken in een gipskalkmengsel als afwerklaag van een tweelaags bepleisteringssysteem en wordt geproduceerd volgens NBN EN 13279-1:2009.

Platrex heeft een hoog dekvermogen en laat zich soepel verwerken. Het eindresultaat is een traditionele, witte, bijzonder gladde en hoogkwalitatieve afwerklaag.

Beschrijving

Toepassing en voordelen	Platrex wordt vermengd met vette afgegoten kalk en vervolgens gebruikt als afwerklaag op een Sprylith® grondlaag.
Voorbereiding ondergrond	Voorbereiding ondergrond: de Sprylith grondlaag moet volledig verhard zijn. Indien de Sprylith grondlaag te droog is, deze bevochtigen.
Herkomst	Saint-Gobain Placo - Vaujours (F)

Technische data

Producteigenschappen				
Type	NBN EN 13279-1:2009	lichtgewicht gips-bouwpleister type B4/20/2		
Reactie bij brand	NBN EN 13279-1:2009	A1		
Verpakking en stapeling	**Verpakking**	**Inhoud**	**Type pallet**	**Stapeling**
	zak	25,00 kg	Wegwerppallet	63
Bewaartijd	**Verpakking**	**Bewaartijd [maanden]**	**Bewaarcondities**	
	zak	6	in de originele gesloten verpakking, op een droge en vorstvrije plaats, vanaf de datum vermeld op de verpakking	

Saint-Gobain Construction Products Belgium NV
Sint-Jansweg 9 • Haven 1602 • 9130 Kallo
Tel. : +32 (0)3 360 22 11 Fax : +32 (0)3 360 23 80
info@gyproc.be
BTW BE 0400.865.465
RPR Dendermonde

www.gyproc.be

Platrex

Verwerkingseigenschappen	
Mengverhouding	Ca. 1 vol. gips / 1 vol. vette afgegoten kalk. Voor schuurgips, eventueel zand toevoegen.
Rendement	31.25 m^2/mm/25 kg
Verbruik	0,8 kg/m^2/mm
Dikte van de laag	1 tot 2 mm
Totale verwerkingstijd	± 25 min puur en ± 1u15 in kalkmengsel
Kuip verwerkingstijd	± 25 min puur en ± 1u15 in kalkmengsel
Droogtijd	afhankelijk van de omgevings- en klimatoligsche omstandigheden, alsook de dikte van de pleisterlaag
Verwerkingstemperatuur	Pleister: > 5°C Ondergrond: 5°C - 30°C
Lees aandachtig de info op de verpakking of consulteer de verwerkingsrichtlijnen.	

Mechanische eigensch.	
Volumieke massa na verharding	
Hardheid Shore C	> 65

Bijkomende informatie

Aandachtspunten	Veiligheidsfiche op aanvraag verkrijgbaar.
Nazorg	De temperatuur van de omgeving en van de ondergrond bedraagt minstens 5 °C en hoogstens 30 °C. Na beëindiging van de pleisterwerken wordt de temperatuur in de ruimten gedurende ten minste drie dagen op minimum + 5 °C gehouden; nadien mag de temperatuur tot 0 °C dalen.

Onze technische diensten behouden zich het recht voor om wijzigingen en verbeteringen aan te brengen.
De aangegeven cijferwaarden en tabellen zijn louter ter indicatie en werden verkregen volgens de controle-criteria van Gyproc®.
Ze kunnen variëren in functie van de verwerkingsmethode, de omgevingsfactoren en de ondergrond.
Dit document vervangt alle vorige m.b.t. het behandelde onderwerp.

SAINT-GOBAIN
Saint-Gobain Construction Products Belgium NV
Sint-Jansweg 9 - Haven 1602 - 9130 Kallo
Tél: +32 (0)3 360 22 11 - Fax: +32 (0) 360 23 80
E-mail: info@gyproc.be
www.gyproc.be
TVA BE 0400.865.465 • RPM Dendermonde

Download: 29/03/2024
Revisie: 14/02/2024