

Plâtre à projeter - Monocouche



X L est un plâtre allégé et pré-mélangé, d'usage universel en parachèvement intérieur. Il convient pour toutes les machines à projeter, et peut également s'appliquer à la main. X L offre un rendement élevé grâce à sa structure particulièrement allégée. Mise en œuvre souple et aisée pendant les différentes phases d'exécution de travail. X L est produit exclusivement avec du gypse naturel.

Description

Application et avantages	X L est utilisé pour le plafonnage de murs et plafonds et peut être appliqué sur la plupart des supports traditionnels.
Composition	Gypse calciné provenant de la "Carrière de Paris", allégé de perlite et enrichi d'additifs. Le produit final contient 98% de sulfate de calcium.
Provenance	Saint-Gobain Placo - Vaujours (F)

Spécifications techniques

Caractéristiques du produit				
Type	NBN EN 13279-1:2009	enduit au plâtre allégé type B4/50/2		
Réaction au feu	NBN EN 13279-1:2009	A1		
Emballage et gerbage	Emballage	Contenu	Type pal	Conditionnement
	sac	25,00 kg	Palette Euro	45
	vrac		--	
Temps de conservation	Emballage	Temps de conservation [mois]	Conditions de conservation	
	sac	6	dans l'emballage original fermé, à l'abri de l'humidité et du gel, à partir de la date renseignée sur l'emballage	
	vrac	3	--	

Saint-Gobain Construction Products Belgium NV

Sint-Jansweg 9 • Haven 1602 • 9130 Kallo
 Tél. : +32 (0)3 360 22 11 Fax : +32 (0)3 360 23 80
 info@gyproc.be
 TWA BE 0400.865.465
 RPR Dendermonde

www.gyproc.be

gyproc
 SAINT-GOBAIN

Caractéristiques de mise en œuvre	
Dosage de mélange	17 litres d'eau/25 kg
Rendement	3.0 m ² /cm/25 kg
Consommation	8,5 kg/m ² /cm
Épaisseur de la couche	8 à 12 mm - en moyenne 10 mm
Temps de mise en œuvre total	± 3h15
Temps de séchage	en fonction des conditions climatiques et atmosphériques et dépendant de l'épaisseur de la couche
Température de mise en œuvre	Plâtre : > 5°C Support : 5°C - 30°C

Caractéristiques mécaniques	
Masse volumique	± 0.70 kg/l
Masse volumique après durcissement	± 1.00 kg/l
Dureté Shore C	> 70

Information additionnelle

Soins à prendre	La température ambiante et celle du support sont d'au moins 5 °C et de 30 °C maximum. Une fois les travaux terminés, la température dans les locaux est maintenue à + 5 °C minimum pendant 3 jours au moins; ensuite, elle peut descendre jusqu'à 0 °C.
------------------------	---

Notre service technique se réserve le droit d'apporter des modifications et des améliorations.

Les chiffres dans le tableau sont indicatifs et obtenus suivant les critères de contrôle de Gyproc®. Ils peuvent varier en fonction de la méthode de mise en œuvre, des facteurs environnementaux et du support.

Ce document remplace tous les documents relatifs à ce sujet.

