

X Plus

Eenlaagse spuitpleister



X Plus is een witte lichte voorgemengde spuitpleister voor universeel gebruik in de binnenafwerking, geproduceerd volgens NBN EN 13279-1:2009.

Beschrijving

Toepassing en voordelen	X Plus wordt universeel toegepast in de binnenafbouw en is geschikt: <ul style="list-style-type: none"> • voor gebruik op muren en plafonds; • om aan te brengen op de meeste gebruikelijke ondergronden; • voor alle types van spuitmachines, en kan ook manueel worden aangebracht; • voor maximaal verwerkingsgemak en rendement én voor een uiterst glad en dicht eindresultaat.
Samenstelling	Gecalcineerd gips uit het «Bekken van Parijs», verlicht met perliet en aangevuld met additieven. Het eindproduct bevat 98% calciumsulfaat.
Herkomst	Saint-Gobain Placo - Vaujours (F)

Technische data

Producteigenschappen				
Type	NBN EN 13279-1:2009	lichtgewicht gips-bouwpleister type B4/50/2		
Reactie bij brand	NBN EN 13279-1:2009	A1		
Verpakking en stapeling	Verpakking	Inhoud	Type pallet	Stapeling
	bulk		--	
	zak	25,00 kg	Euro Pallet	45

Saint-Gobain Construction Products Belgium NV

Sint-Jansweg 9 • Haven 1602 • 9130 Kallo
 Tel. : +32 (0)3 360 22 11 Fax : +32 (0)3 360 23 80
 info@gyproc.be
 BTW BE 0400.865.465
 RPR Dendermonde

www.gyproc.be

X Plus

Producteigenschappen			
	Verpakking	Bewaartijd [maanden]	Bewaarcondities
Bewaartijd	bulk	3	--
	zak	6	in de originele gesloten verpakking, op een droge en vorstvrije plaats, vanaf de datum vermeld op de verpakking

Verwerkingseigenschappen	
Mengverhouding	18 liter water/25 kg
Rendement	3.1 m ² /cm/25 kg
Verbruik	8,5 kg/m ² /cm
Dikte van de laag	8 tot 12 mm - gemiddeld 10 mm
Totale verwerkingstijd	± 3u35
Kuip verwerkingstijd	40 minuten
Droogtijd	afhankelijk van de omgevings- en klimatologische omstandigheden, alsook de dikte van de pleisterlaag
Verwerkingstemperatuur	Pleister: > 5°C Ondergrond: 5°C - 30°C

Mechanische eigensch.	
Volumieke massa	± 0.70 kg/l
Volumieke massa na verharding	± 1.00 kg/l
Hardheid Shore C	> 70

Bijkomende informatie

Nazorg	De temperatuur van de omgeving en van de ondergrond bedraagt minstens 5 °C en hoogstens 30 °C. Na beëindiging van de pleisterwerken wordt de temperatuur in de ruimten gedurende ten minste drie dagen op minimum + 5 °C gehouden; nadien mag de temperatuur tot 0 °C dalen.
--------	--

Onze technische diensten behouden zich het recht voor om wijzigingen en verbeteringen aan te brengen. De aangegeven cijferwaarden en tabellen zijn louter ter indicatie en werden verkregen volgens de controle-criteria van Gyproc®. Ze kunnen variëren in functie van de verwerkingsmethode, de omgevingsfactoren en de ondergrond. Dit document vervangt alle vorige m.b.t. het behandelde onderwerp.

